

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

W zakresie wykonania usługi na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku w 2020 r.

ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH
WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM
SUSZY (PPSS) - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I UTRZYMANIOWE – RZEKA
JĘDZELÓWKA


Remont 5 przepustów z piętrzeniem i 1 zastawki na rzece Jędzelówce, obręb
Dąbrówka, gmina Orzysz.

W roku 2020 na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku, Nadzoru Wodnego w Giżycku
prowadzone będą prace remontowe 5 przepustów z piętrzeniem i 1 zastawki na rzece
Jędzelówce związane ze zwiększeniem retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z
założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) :

Prace remontowe polegać będą na:

- wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem,
- odwodnieniu wykopów – pompowaniu wody,
- oczyszczeniu z ziemi i darniny umocnień betonowych skarp na ponurze budowli,
- oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych,
- ręcznym wykopie – odkryciu przyczółków budowli ,
- demontażu przewodnic z ceowników,
- oczyszczeniu myjką ciśnieniową powierzchni betonowych,
- montażu 3 kompletów zasuw stalowych ZZ-1 wraz z mechanizmami wyciągowymi MS-1,
- ręcznym zasypaniu wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich,
- uzupełnieniu ubytków w betonach,
- wykonaniu 3 kompletów szandorów drewnianych.

Wyżej wymienione prace, mają na celu zapewnienie retencjonowania wody oraz
zapobieżeniu odpływu wód z urządzeń melioracyjnych.

12.06.2020 r.
KIEROWNIK

Krzysztof Bogdański