

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA – CZĘŚĆ I (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji w zakresie napraw budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Część I, w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych:

Adres: gm. Grajewo, Pow. Grajewo

CPV: 90721800-5: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 527-28-25-616, REGON 368302575, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17a, 15-085 Białystok

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem prac, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac oraz tabelą nr 1

TAB. 1

| Lp. | Nazwa | Rozmiar rzeczowy [mb/szt] | Hektometr | Termin wykonania |
|-----|-----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. | Rzeka Kanał Odplywowy | 1szt.(naprawa budowli) | 0+576 | od podpisania umowy do 30.10. 2020r. |
| 2. | Kanał Szymański | 1szt.(naprawa budowli) | 5+831 | od podpisania umowy do 30.10. 2020r. |
| | remont budowli | 2 szt. | | |

KIEROWNIK
Kamil Giedrojc
Kamil Giedrojc
26.05.2020

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|--------------|-----------------|----------------|
| Naprawa jazu na Kanale Odpływowym w km 0+576 | | | | | |
| 1 | | Naprawa jazu w km 0+576 | | | |
| 1 | KNR K-01 d.1 0103-04 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie - prace na rusztowaniu 110.48 | m2 m2 | 110.480 | |
| | | | | RAZEM | 110.480 |
| 2 | KNR K-01 d.1 0103-01 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - prace na rusztowaniu 8.438 | m2 m2 | 8.438 | |
| | | | | RAZEM | 8.438 |
| 3 | KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - prace na rusztowaniu 118.918 | m2 m2 | 118.918 | |
| | | | | RAZEM | 118.918 |
| 4 | KNR AT-27 d.1 0201-02 uwaga pod tablicą. | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana - prace na rusztowaniu 110.480 | m2 m2 | 110.480 | |
| | | | | RAZEM | 110.480 |
| 5 | KNR AT-27 d.1 0202-02 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - prace na rusztowaniu 8.438 | m2 m2 | 8.438 | |
| | | | | RAZEM | 8.438 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5) | | | |
| 7 | KNR K-01 d.1 0103-04 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie 8.050 | m2 m2 | 8.050 | |
| | | | | RAZEM | 8.050 |
| 8 | KNR K-01 d.1 0103-01 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - prace bez rusztowania 10.635 | m2 m2 | 10.635 | |
| | | | | RAZEM | 10.635 |

| | | | | | |
|------------|---|--|----------------|---------------|---------------|
| 9 d.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - prace bez rusztowania 18.685 | m2 m2 | 18.685 | |
| | | | | RAZEM | 18.685 |
| 10 d.1 | KNR AT-27 0201-02 uwaga pod tablicą. | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana - prace bez rusztowania. 8.050 | m2 m2 | 8.050 | |
| | | | | RAZEM | 8.050 |
| 11 d.1 | KNR AT-27 0202-02 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - prace bez rusztowania 10.635 | m2 m2 | 10.635 | |
| | | | | RAZEM | 10.635 |
| 12 d.1 | KNNR-W 10 2606-02 | Oczyszczenie powierzchni pełnościennych (zasuwy, kątowniki, ceowniki, korpus) poprzez: - młotkowanie skrobanie- odtłuszczenie oraz : miniowanie oczyszczonej powierzchni farbą do gruntowania miniową malowanie powierzchni farbą podkładową rdzochronną malowanie powierzchni farbą olejną nawierzchniową odporną na działanie wody 37.50 | m2 m2 | 37.500 | |
| | | | | RAZEM | 37.500 |
| 13 d.1 | KNNR-W 10 2606-05 | Oczyszczenie powierzchni rurociągów (wałki napędowe) poprzez: - młotkowanie - skrobanie- odtłuszczenie oraz : - miniowanie oczyszczonej powierzchni farbą do gruntowania miniową - malowanie powierzchni farbą podkładową rdzochronną - malowanie powierzchni farbą olejną nawierzchniową odporną na działanie wody 2.0 | m2 m2 | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 14 d.1 | KNNR-W 10 2606-03 | Oczyszczenie powierzchni kratowych (barierki, prowadnice) poprzez: - młotkowanie - skrobanie- odtłuszczenie oraz : - miniowanie oczyszczonej powierzchni farbą do gruntowania miniową - malowanie powierzchni farbą podkładową rdzochronną - malowanie powierzchni farbą olejną nawierzchniową odporną na działanie wody 23 | m2 m2 | 23.000 | |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 15 d.1 | kalk. własna | Przesmarowanie prowadnc oraz poprzez kaleminki urządzeń napędowych. 1 | kpl kpl | 1.000 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 2-25 d.1 0307-01 analogia | Zabezpieczenie siatką ocynkowaną 2.8mm przepławki dla ryb - przyspawanie siatki do kątownika - zabezpieczenie siatki farbą do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową 1 | m2 m2 | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 2-11 d.1 0304-05 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 96 mm o długości 3.10m na wysokość 2.00m 6.20 | m2 m2 | 6.200 | |
| | | | | RAZEM | 6.200 |

Kanał Szymański

PRZEDMIAR PRAC

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| Kanał Szymański naprawa budowli w km 5+831 | | | | | |
| 1 | | Przepust z piętrzeniem w km 5+831 | | | |
| 1 | KNR 2-11 d.1 0521-03 | Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-II 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 | d.1 kalk. własna | Tarcica na szandory 28-45 mm kl.III z zabezpieczeniem środkiem drewnochronnym 2.25 | m3 m3 | 2.250 | |
| | | | | RAZEM | 2.250 |

KIEROWNIK

K. Giedrojć
Kamil Giedrojć
26.05.2020